


DIMENZIJE OBSTOJEČIH PROSTOROV IN MATERIALE KONTROLIRATI NA LICU MESTA !!
UPOŠTEVATI TUDI NAČRT ELEKTRO IN STROJNIH INSTALACIJ
PRI IZVEDBI TEMELJEV UPOŠTEVATI DEJANSKE DIMENZIJE IN TEŽO IZBRANIH STROJNIH
ELEMENTOV TER DEJANSKO STANJE OBSTOJEČEIH TEMELJEV, TLAKA IN NOSILNOST TAL
PRED POSTAVITVIJO KONTEJNERJA PREVERITI STANJE OBSTOJEČEGA AB TLAKA DRVARNICE
NOSILNOST, NAKLON, ODPORNOST NA ZMRZOVANJE
PRI IZKOPU ZA KABEL GENERATORJA PAZITI NA OSTALE KOMUNALNE VODE
DIMENZIJE VRAT IN VSEH NOVIH ELEMENTOV KONTROLIRATI NA LICU MESTA



LEGENDA
OBSTOJEČE
KAMNITO OPEČNAT ZID
BETON
OPEKA
NOVO
BETON
OPEKA

naročnik:	MESTNA OBČINA NOVA GORIVA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica	št projekta:	KM 7/2019
objekt:	KOTLARNA V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN	št. načrta:	KM 7/2019 A
za gradnjo:	INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V OBSTOJEČI KOTLARNI	faza:	PZI
načrt:	ARHITEKTURA	Risba:	PREDVIDENI POSEGI TLORIS KOTLARNE
odg. vodja projekta:	MOJCA MAGAJNE univ.dipl.ing.arh.		
odg. projektant:	MOJCA MAGAJNE univ.dipl.ing.arh.	ZAPS 0913 A	
datum:	SEPTEMBER, 2019	Opomba:	
		list:	4