

1. PONUDBENI PREDRAČUN PO OKVIRNEM POPISU LETNEGA IZVAJANJA KONCESIJE

Opomba: Vozniki in strojniki so zajeti v urni postavki vozil in delovnih strojev.

Prioritete in nivo vzdrževanja posameznih cest bo določen v letnem programu izvajanja koncesije.

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena na enoto	Skupaj
1.	REDNO VZDRŽEVANJE CEST				
1.1	Dežurstvo, pripravnost ...				
1.	Kompletno dežurstvo in pripravnost (zimski služba in ostalo interventno letno vzdrževanje) - cena v pavšalu za celoletno izvajanje koncesije.	pavšal			
1.2	Pregledniška služba				
2.	Izvajanje kompletne pregledniške službe na območju celotne koncesije po priloženem seznamu občinskih javnih cest, ki so predmet koncesije -kompletna cena v pavšalu	pavšal			
1.3	Odvodnjavanje vozišč in varovalnega pasu				
1.	Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem	m	5000		0
2.	Čiščenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m3/m komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem	m	5000		0
3.	Izkop zasutih jarkov - strojno (0,5-0,75 m3/m) komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem	m3	300		0
4.	Čiščenje koritnic, muld in kanalet ročno	m	500		0
5.	Čiščenje revizijskih jaškov - ročno	kos	5		0
6.	Čiščenje propustov do Ø 600 - strojno komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem	m	30		0
7.	Zamenjava pokrova jaška pravokotnega izven vozišča	kos	5		0
8.	Pokrov betonski 80/80	kos	5,00		0
9.	Zamenjava pokrova jaška okroglega	kos	6		0

10.	Pokrov 25 ton fi 60	kos	3		0
11.	Pokrov 40 ton FI 60	kos	3		0
Režijska dela pri odvodnji					
12.	Vzdrževalec cest	ura	120		0
13.	Zidar	ura	25		0
14.	Poltovorno vozilo	ura	30		0
15.	Traktor nad 66 kW	ura	15		0
16.	Mini bager nad 4,5 t	ura	10		0
17.	Rovokopač	ura	10		0
18.	Rovokopač z mešalcem	ura	10		0
18.	Betonska cev fi 40 cm	kos	20		0
19.	Betonska cev fi 60 cm	kos	20		0
20.	Gramoz za beton frakcije0-16	m3	30		0
21.	Cement	t	6		0
22.	Gramoz za bankine	t	15		0
23.	Motorna žaga	ura	20		0
24.	Tovorno vozilo 6 ton	ura	15		0
24.	Tovorno vozilo 10 - 12 ton	ura	15		0
25.	Tovorno vozilo 12 - 15 ton	ura	15		0
26.	Vibracijsko nabijalo - žaba	ura	10		0
1.4 Čiščenje vozišča					
1.	Čiščenje vozišča - strojno s sesanjem	m2	30.000		0
2.	Čiščenje vozišča - strojno brez sesanja	m2	30.000		0
3.	Motorni puhalnik	ura	5		0
4.	Poltovorno vozilo	ura	2		0
5.	Cestar	ura	7		0
1.5 Košnja trave in obrezovanje rastlinja					
1.	Strojna košnja obcestnih pasov komplet z varovanjem in spremljajočo ročno košnjo	m2	1.200.000		0
Režijska dela:					
2.	Obrezovanje rastlinja - traktor škarje	ura	40		0
3.	Poltovorno vozilo	ura	30		0
4.	Cestar	ura	150		0
5.	Motorna žaga	ura	20		0
6.	Motorna žaga višinska (teleskop)	ura	5		0
7.	Kosilnica nahrbtna	ura	20		0
1.6 Obnova bankin					
1.	Popravilo bankin - strojno komplet s spremljajočimi deli in varovanjem - gramoz posebej	m2	5.000		0
2.	Popravilo bankin - ročno	m2	2.000		0
3.	Gramoz za bankine brez prevoza	tona	580		0
4.	Tovorno vozilo 8 - 10 ton	ura	50		0

1.7 Intervenciski ukrepi za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest					
1.	Vzdrževalec cest	ura	200		0
2.	Poltovorno vozilo	ura	50		0
3.	Rovokopač nad 75 KW	ura	40		0
4.	Tovorno vozilo 6 ton	ura	20		0
5.	Tovorno vozilo 8 - 10 ton	ura	20		0
5.	Tovorno vozilo 10 - 12 ton	ura	20		0
6.	Bager gumi	ura	5		0
7.	Avtodvigalo 25t	ura	3		0
8.	Dvigalo s košaro	ura	3		0
10.	Absorber	kg	50		0
11.	Najemnina prometnih znakov	Kd/dan	60		0
12.	Semafor	par/dan	10		0

1.8 Krpanje vozišč z asfaltom in popravilo makadamskih vozišč					
1.	Krpanje udarnih jam s hladno maso	ton	5		0
2.	Krpanje udarnih jam z asfaltom	ton	25		0
3.	Krpanje udarnih jam z asfaltom brez obseka robov	ton	30		0
4.	Krpanje gramoznih vozišč - strojno	m2	10.000		0
5.	Krpanje gramoznih vozišč - ročno	m2	1.000		0
6.	Gramoziranje makadamskih vozišč	m2	5.000		0
7.	Gramoz za makadamsko vozišče brez prevoza	ton	850		0
8.	Tovorno vozilo 12 - 15 ton	ura	100		0
9.	Rezkar	ura	6		0

1.9 Manjša popravila zidov, propustov ter voziščnih elementov in nadomestitev odbojnih ograj					
1.	Postavitev nove varnostne ograje - zabita	m	100		0
2.	Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki	m	50		0
3.	Montaža zaključnice - fajfa	kos	6		0
4.	Montaža zaključnice - 4m	kos	4		0
5.	Cestar	ura	100		0
6.	KV delavec	ura	100		0
7.	Poltovorno vozilo	ura	40		0
8.	Rovokopač nad 66KW s priključki	ura	16		0
9.	Beton za zidove, vezi..MB 25	m3	15		0
10.	Les za opaž (lahko II.klasa, lahko smreka)	m3	5		0
12.	Ročni valjar	ura	10		0
13.	Stroj za rezanje asfalta	ura	5		0
14.	Agregat za proizv. elek. energije	ura	5		0
15.	Kompresor z rušilnim kladivom	ura	5		0
16.	Zamenjava cestnega robnika do 5m1	m	5		0
17.	Kamen za popravilo zidov - sortiran kamen (brez dela)	m3	20		0
18.	Kamniti material (za skalomet)	m3	30		0

1.10 Signalizacija					
Vertikalna signalizacija					
1.	Postavitev smernikov	kos	100		0
2.	Menjava droga z enim prometnim znakom	kos	10		0
3.	Menjava znaka brez droga	kos	10		0
4.	Menjava ogledala brez droga	kos	2		0
Talna signalizacija					
4.	Rezkanje -odstranitev talnih označb	m2	10		0
5.	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina 12 cm - prekinjena črta	m1	10.000		0
6.	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, površina označbe nad 1,5 m2 (V-38, V-16.2 - ŠOLA)	m1	4		0
7.	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, avtobusno postalališče - BUS komplet	kd	5		0
8.	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov - prehodi za pešce, stop črte, puščice in šrafure	m2	50		0
2. ZIMSKA SLUŽBA					
1.	Nhabava snežnih kolov (2m)	kos	600		0
2.	Postavitev kolov	kos	2.400		0
2.	Postavitev zimskih prometnih znakov	kos	50		0
3.	Odstranjevanje opreme koli	kos	2.400		0
4.	Odstranjevanje opreme prometni znaki	kos	50		0
5.	Cestar	ura	600		0
6.	Poltovorno vozilo	ura	250		0
7.	Tovorno vozilo 10-12t za pluženje-posipanje komplet z opremo	ura	300		0
8.	UNIMOG 300-500 - pluženje, posipanje	ura	60		0
9.	UNIMOG 1600- pluženje, posipanje	ura	60		0
9.	Rovokopač nad 75 KW-pluženje	ura	50		0

10.	Nakladač (2-3m3)-zimsko-širitve	ura	20		0
11.	Traktor nad 75 kW-pluženje - posipanje	ura	250		0
12.	Traktor do 75 kW-pluženje - posipanje	ura	60		0
12.	Snežni plug širine med 2 in 3,5 m	ura	300		0
13.	Snežni odmetalec	ura	30		0
13.	Posipalec avtomatski - od 4 do 6 m3	ura	50		0
14.	Snežni rezkar z lastnim pogonom moči nad 110 kW	ura	30		0
15.	Posipalec - vlečni	ura	300		0
16.	Skladiščenje posipnih materialov in manipulacija na tono	tona	700		0
17.	Sol za posipanje franko baza	tona	400		0
18.	Agregat za posipanje s transportom franco baza	m3	300		0
20.	MgCl2 - 21% raztopina	lit	10.000		0
				Skupaj brez DDV	0,00
				DDV 9,5 %	
				DDV 22 %	
				Skupaj z DDV	